CMA
202412111563

检 测 报 告

中双检【202614508-2】号

项目名称　遵义医科大学第二附属医院自行监测（08月）

委托单位　遵义医科大学第二附属医院

贵州中双环境检测有
检验检测报告专
91520382MAAJN

报告编制：王荣翠　　审　　核：王浪梅

签　　发：范子龙　　签发日期：2026.09.18

贵州中双环境检测有限公司

说　　明

1、 委托单位在委托前应说明检测目的，未提出特别说明及要求者，均由本公司按国家标准及相应规范采样、检测。

2、 由委托方自行采集的样品，本报告仅对来样负责。复印件不具备法律效力。

3、 本报告无本公司检验检测专用章、CMA 章和骑缝章无效。

4、 报告无编制、审核、批准人签字无效。

5、 本报告出具的数据涂改或是缺页无效。

6、 对本报告有异议的，应于领取报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。但对不能保存或逾期的样品，本公司不予受理。

7、 本报告不得用于广告宣传。

单位名称：贵州中双环境检测有限公司

地　　址：贵州省遵义市仁怀市国酒新城北区三组团（三期）

电　　话：0851-22277992

电子邮箱：481375160@qq.com

邮　　编：564500

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202412111503

名称：贵州中双环境检测有限公司

地址：贵州省仁怀市国酒新城北区三组团（三期）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志

CMA

发证日期：2020年10月22日

有效期至：2026年10月21日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

贵州中双环境检测有限公司

检 测 报 告

一、任务由来

受遵义医科大学第二附属医院委托，贵州中双环境检测有限公司于2026年08月21日对遵义医科大学第二附属医院自行监测项目进行现场监测取样，根据检测结果，编制本检测报告。

二、检测依据

《遵义医科大学第二附属医院自行监测方案》。

三、检测内容

1、检测内容见表3-1。

表3-1 检测内容

检测类别	点位编号	点位名称	检测项目	监测频次
废水	FS1	污水排放口	化学需氧量、悬浮物	3次/天×1天，每周监测

四、检测方法及使用仪器

1、检测方法及使用仪器见表4-1。

表4-1 检测方法及使用仪器

检测类别	检测项目	检测方法名称及依据	仪器名称及型号	管理编号	方法检出限
废水	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB 11901-1989）	电子天平 JD 200-4	GZZS/YQ-019-01	4mg/L
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）	酸碱滴定管 50ml	GZZS/YQ-055-01	4mg/L

五、质量保证及质量控制

质量控制与质量保证严格执行国家环保部颁发的环境监测技术规范和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

1、检测人员均通过公司上岗考核合格。

2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。

3、检测方法采用国家标准或国家环保部颁发的分析方法。

4、现场检测及样品的采集、保存、运输、分析等过程均按国家规定的标准、技术规范进行。

六、样品信息

1、检测项目样品信息见表6-1。

表6-1 样品信息

样品类型	样品编号	分析项目	样品规格	样品数量	样品状态	监测日期
废水	202614508FS1-1-（20,22,24）	悬浮物	P,500ml	3瓶	无色，无味，无浮油	2026.08.21
	202614508FS1-1-（19,21,23）	化学需氧量	G,500ml	3瓶		

七、检测结果

1、废水检测结果见表 7-1。

表 7-1　废水检测结果

检测项目	样品编号	监测日期	监测点位/检测结果	参考标准及达标情况	
			FS1 排放口	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）	
				表2 预处理标准	达标情况
悬浮物（mg/L）	202614508FS1-1-20	2026.08.21	4L	60	达标
	202614508FS1-1-22		4L		达标
	202614508FS1-1-24		4L		达标
化学需氧量（mg/L）	202614508FS1-1-19		68	250	达标
	202614508FS1-1-21		72		达标
	202614508FS1-1-23		79		达标
注：检出限+“L”表示低于检出限或未检出。					

八、采样照片



FS1 污水排放口

-----本报告结束-----